



gemeente **Oosterhout**

Bewonersbrief

Zaak : OTH00782 Bovensteweg renovatie tunnelbak
Zaaknummer : 176859

Aan bewoners van de Kruidenbuurt, Molenbuurt, Sterrenbuurt en Strijen.

De gemeente Oosterhout en Heijmans Infra BV gaan in augustus/september van dit jaar de voegen in de tunnelbak van de Bovensteweg aanpakken om de geluidsoverlast in de woonomgeving terug te dringen.

Deze tunnelbak in de Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuisenlaan, levert al jaren geluidsoverlast voor de omwonenden. Deze overlast wordt veroorzaakt omdat de voegen tussen de betonplaten in de loop der jaren in kwaliteit achteruit zijn gegaan.

Zoals eerder aangegeven zal het geheel wegnemen van de geluidsoverlast niet mogelijk zijn. Door het aanpassen van de voegen verwacht de gemeente wel de overlast te kunnen verminderen. Via deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken en de planning.

Stand van zaken

Samen met Heijmans Infra B.V. heeft de gemeente diverse oplossingen en maatregelen voor het reduceren van de geluidsoverlast ten gevolge van de tunnelbak bekeken. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen wat de vervormingen zijn van de beton bij het passeren van (zwaar) verkeer. De mogelijke oplossingen zijn op diverse punten beoordeeld zoals onder andere: reduceren geluid, oplossen geluid door voegovergang, aanleg- en onderhoudskosten.

Er is voor gekozen om van de huidige rijbaan circa tien centimeter beton uit het wegdek te breken. Na het verwijderen van de rijbaan zullen verschillende lagen asfalt aangebracht worden. De voegen worden van een speciaal 'rekbaar' asfalt gemaakt. Er blijven dus voegen zichtbaar, maar die zullen een stuk minder hoorbaar zijn.

Risico's

De tunnelbak heeft een betonnen fundering. Zo'n betonweg heeft voegen nodig om de werking van het beton op te vangen. Bij asfalt bestaat die noodzaak minder. Als deze materialen op elkaar aangebracht worden, ontstaan er verschillende uitzet- en krimpkrachten. Om deze krachten op te kunnen vangen blijven er voegen benodigd. Dat is een van de redenen waarom de geluidsoverlast niet in z'n geheel weg te nemen zal zijn. Er zijn mogelijkheden onderzocht om onzichtbare voegen aan te brengen, maar dat blijkt door de constructie van de tunnel niet mogelijk. Door deze omstandigheden zal er jaarlijks onderhoud nodig blijven aan de tunnelbak en het asfalt. De eerste jaren zal zich dat beperken tot het bijwerken van de voegovergangen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats vanaf 10 augustus tot 9 september. In deze periode wordt eveneens het gedeelte Bovensteweg van het N629-project uitgevoerd. De gehele Bovensteweg vanaf de Burg. Elkhuisenlaan tot aan de westelijke op- en afrit A27 zal afgesloten worden. Voor meer informatie over omleidingen en afsluitingen zie de website van de N629: [n629-dongen-oosterhout aansluiting a27](#)

De Provincie Noord-Brabant en Heijmans leggen de laatste hand aan de ontwerpen en omleidingstekeningen, de website wordt met enige regelmaat vernieuwd met de laatste gegevens.

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 176859 te vermelden.

Overlast

De werkzaamheden zullen naar verwachting enige overlast bezorgen bij omwonenden. Met name het hakken van de beton zal veel lawaai met zich meebrengen.

De omleidingen kunnen zorgen voor enige stremming op locaties waar u dit niet gewend bent. Wij vragen u om begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout: Dhr. B. Kokken. Dit kan telefonisch via het algemene nummer 014 0162 of via b.kokken@oosterhout.nl

