

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum	15-5-2019
Onze referentie	910549
Behandeld door	S. Bakker
Telefoon	06 – 51 91 09 03
E-mail	stefan.bakker@arsleff- bv.nl
Blad	1 van 2

Betreft Uitvoering rioolrenovatie Oosterbeemd gemeente Oosterhout

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de gemeente Oosterhout is Aarsleff Leidingrenovatie op **3 juni 2019** een gedeelte van het hoofdriool in uw straat/wijk aan het renoveren door middel van de zogenoemde kousmethode.

In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnen-voering in het hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat uw straat wekenlang open ligt om de rioolleidingen te vervangen. De enige overlast die u als bewoner hiervan wel ondervindt is dat u gedurende **één dag** op 3 juni minimaal afvalwater kunt lozen op het hoofdriool. De kous wordt tijdens reguliere werktijden in het hoofdriool aangebracht. Vervolgens wordt deze met warmte opgewarmd, zodat de kous kan uitharden. Het installeren en uitharden van de kous is een continu proces dat circa 12 uur duurt.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto **NIET** op de **PUTDEKSELS** (grote ronde deksels in de weg / parkeervakken) te parkeren, gezien wij deze moeten openen voor onze werkzaamheden.

Wat vragen wij van de bewoners tijdens onze werkzaamheden op 3 juni aanstaande.

Als wij in het hoofdriool aan het werk zijn waarop uw huisaansluiting is aangesloten krijgt u van ons een **rode** deurhanger. Dit betekent dat uw riolaansluiting volledig is afgesloten van het hoofdriool en vanaf dit tijdstip vragen wij u het volgende:

- **Beperk het lozen van afvalwater op het riool.**
- **Beperk het doorspoelen van uw toilet.**
- **Maak geen gebruik van uw douche, bad, (vaat)wasmachines en/of afvoer in uw souterrain.**

en verder:

- **Controleer of alle watersloten in de afvoer met water gevuld zijn (wastafels, afvoer wasmachine, doucheputje, afvoer in de garage / souterrain).**
- **Sluit het deksel van uw toilet.**

Wanneer uw aansluiting op het hoofdriool weer geopend is, ontvangt u van ons een **groene** deurhanger. Uw huisaansluiting is geopend en u kunt weer normaal gebruik maken van het riool.

Wat gebeurt er tijdens de werkzaamheden

Stap 1 Reinigen en inspecteren (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool

Aarsleff Leidingrenovatie bv • Molenwerf 40 • 1911 DB Uitgeest

Het hoofdriool wordt door middel van hoge waterdruk schoongemaakt. Het kan gebeuren dat uw riolering wordt leeggezogen (vacuüm) of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een 'rioollicht' in huis, eenvoudig te verhelpen door het toilet door te spoelen of de kranen even te laten doorlopen. In het tweede geval kan water in het toilet of gootsteen wat omhoog komen en/of gaan borrelen. Sluit uit voorzorg uw toiletdeksel, leg hier een handdoek tussen en zet hier een zwaar voorwerp op; dit voorkomt dat er vanuit uw toilet water op de grond kan komen. Tussentijds kunt u gewoon gebruikmaken van het toilet.

Stap 2 *Inbrengen kous*

De kous wordt door middel van lucht in het riool aangebracht en vervolgens met stoom uitgehard. In onderstaande twee afbeeldingen staat een voorbeeld van deze stellage gepresenteerd.



Stap 3 *Uitharden kous*

De uitharding van de hars in de kous geschiedt door middel van stoom. Tijdens dit proces kan een styreen geur vrijkomen. Styreen is één van de bestanddelen van de hars in de kous. Deze stof is te ruiken bij zeer lage concentraties, maar is onder deze omstandigheden, niet schadelijk voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat de geur uw huis binnen dringt, vragen wij u de watersloten van de afvoeren te controleren en eventueel te vullen met water. Mocht u deze geur toch in huis ruiken dan wordt geadviseerd goed te ventileren. De geur zal vervolgens snel verdwijnen.

Stap 4 *Openmaken huisaansluitingen*

Als de kous is uitgehard (6 tot 12 uur) is het hoofdriool weer voor tientallen jaren functioneel. Er wordt een robotfrees in de leiding gestuurd om uw huisaansluiting weer open te maken. Dit kan met enig geluid gepaard gaan.

Stap 5 *Oplevering (d.m.v. robot-camera) van het hoofdriool*

Het hoofdriool wordt, als de kous in het hoofdriool is geïnstalleerd, nogmaals door middel van hoge waterdruk schoongemaakt en geïnspecteerd. Hierbij gelden weer dezelfde voorzorgsmaatregelen als voorgeschreven bij stap 1.

Contactpersonen

Als u vragen heeft over de uitvoering kunt u contact opnemen met onze uitvoerder de heer van Gestel, bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 26 94 65 of met dhr. R. Loonen toezichthouder van de gemeente Oosterhout, bereikbaar op telefoonnummer 0162 – 48 99 38

Op www.aarsleff-bv.nl vindt u informatie over de werkzaamheden die wij in uw straat gaan uitvoeren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Aarsleff Leidingrenovatie